

Memorial Descritivo

Ampliação e reforma da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

O presente memorial fixa normas e procedimentos para execução da Ampliação e reforma da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT, conforme projeto em anexo.

Será utilizada água e energia elétrica existente no prédio.

Sempre que necessário a obra deverá ser isolada/protegida por tapumes e placas informativas.

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

A obra receberá uma placa de aço galvanizado com 3,00 x 1,50 m, fixada em estrutura de madeira de primeira qualidade, pintada com tinta esmalte nas cores do município e fixada na parte frontal do estabelecimento de maneira que não atrapalhe o fluxo de movimentação natural do estabelecimento e da obra. Esta placa deverá informar o nome do estabelecimento; o órgão financiador da obra; o valor; o prazo estimado para o término da obra.

1.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Serão removidas, no total, 16 portas (e batentes) conforme indicado em projeto.

As janelas da fachada serão removidas para instalação de novas janelas.

Parte do forro e moldura (roda-forro) do Plenário será removida para instalação de novo material.

As demolições serão executadas sem reaproveitamento do material.

1.3 ESQUADRIAS

As portas de madeiras removidas darão lugar a portas de abrir em vidro temperado incolor com espessura de 10mm e soleira em granito natural, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, com largura de 15cm.

As janelas da fachada removidas darão lugar a janelas em vidro temperado incolor com espessura de 8mm e receberão peitoril em granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, com largura de 15cm. Tais janelas deverão seguir o modelo/padrão das janelas existentes na parte ampliada do prédio.

As dimensões, modelo e materiais das esquadrias estão especificadas no projeto anexo.



Memorial Descritivo

Ampliação e reforma da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

1.4 PINTURA

Os requadros das esquadrias substituídas receberão massa corrida a base de PVA com duas demãos.

Com exceção das paredes do Plenário, gabinetes e paredes da garagem, toda a edificação (inclusive recepção dos gabinetes e forro na totalidade) receberá pintura no melhor nível de qualidade e cuidado, oferecendo acabamento perfeito.

A pintura sobre parede deverá obedecer o seguinte:

- Lixamento para retirar todos os caroços e rebarbas que houverem.
- Pintura com tinta látex acrílica com duas demãos.

1.5 COBERTURA E FORRO

Será executado forro de gesso em placas em parte do Plenário, além de reparos no forro existente, visando acabamento perfeito, livre de manchas e trincos.

1.6 LIMPEZA

Durante todo o processo construtivo a obra será mantida limpa e organizada, de forma a minimizar a ocorrência de acidentes.

No final da obra todos os materiais/equipamentos e qualquer resíduo do processo construtivo, serão removidos, garantindo um ambiente limpo e em condição de uso.

A limpeza final para finalização da obra deverá constar de limpeza do piso, limpeza dos vidros (nas duas faces), limpeza dos metais e retirada de entulhos.

Alta Floresta-MT, 05 de Junho de 2.015.

Eng^o Civil Antonio Fernandes Cruz

Eng^o de Segurança do Trabalho.

Av. Ariosto da Riva, 2.885, Centro

Fone: (66) 3521-1033 – Alta Floresta-MT – CEP 78.580-000